

Республика Казахстан
АО «Интергаз Центральная Азия»

Лист согласования
технической спецификации

Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений

№ лота	Наименование лота	Наименование подразделения	Сумма лота без НДС, тенге	Ед. изм.	Кол-во	Целевые показатели по доле местного содержания, %
1	Наименования работ: Текущий ремонт душевых помещений, кабинетов, раздевалки и санузла в здании СЭБ и ПЭБ АЛПУ.	Место выполнения работ (область, регион, адрес): Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, ЛПУ «Акколь».	Всего 6 981 000,00	Работа	1	0
		Итого:	6 981 000,00			

Центр затрат: WW3-22-07-702

Приложения:

1. Техническая спецификация – на 4 страницах

Инициатор закупки:

Начальник службы КСиР
Ведущий инженер СКСиР


 Байкулов А.М.
..... Нураш Е.С.

Согласовано:

Начальник ОЗиМД УМГ «Атырау»
Главный инженер УМГ «Атырау»

 Казыгулов Ш.А.
..... Ещанов М.П.

Директор УМГ «Атырау»
« 12 » 2017 г.

 Абуов М.Н.

г. Атырау, 2017 г.

Техническая спецификация

на закупку работы

«Текущий ремонт душевых помещений, раздевалки и санузла в зданиях СЭБ и ПЭБ Аккольского ЛПУ»

- Предмет закупки:** Требуется выполнить работы по текущему ремонту душевых помещений, раздевалки и санузла в здании СЭБ и ПЭБ Аккольского ЛПУ, по КЦЗ WW3-22-07-702, в соответствии с дефектной ведомостью. Техническая сложность Объекта относится ко второму уровню ответственности.
- Объем работ:**

Таблица №1. Перечень работ

№№ п/п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Ед. изм.	Количество	Сроки оказания/выпо- лнения (при наличии)
1.	<u>Текущий ремонт душевых помещений, раздевалки и санузла в зданиях СЭБ и ПЭБ Аккольского ЛПУ</u>	здание	2	Со дня подписания договора, окончание – до 31.12.2017 г.
1.1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	75	
1.2	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	75	
1.3	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	75	
1.4	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2	336	
1.5	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративной панелью. Устройство на прямых подвесах	м2	75	
1.6	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	226	
1.7	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2	96	
1.8	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	
1.9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	5,4696	
1.10	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9	
1.11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	16,17	
1.12	Приборы накладные. Установка	комплект	23	
1.13	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	
1.14	Смесители. Установка	шт	7	
1.15	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	
1.16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	200	
1.17	Розетка штепсельная утепленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	5	
1.18	Выключатель одноклавишный утепленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	5	
1.19	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт	9	
1.20	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,544	
1.21	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	6	
1.22	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	50	
1.23	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	40	
1.24	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	50	
1.26	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт	3	
1.27	Поверхности внутренних стен. Утепление из пенопластам	м3	13,44	

	тены каркасные. Обшивка декоративными панелями	м2	336
1.28	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	100,908

3. Требования к материалам и оборудованию используемых при выполнении работ.

Общие требования: все применяемые материалы и оборудования должны соответствовать нормативам, срокам изготовления и техническим ограничениям действующим на территории РК.

Требования по использованию материалов

Таблица №2. Перечень материалов

№№ п/п	Характеристики материалов (оборудования, запасных частей и др.)	Ед. изм.	Количество
1.	<u>Текущий ремонт душевых помещений, раздевалки и санузла в зданиях СЭБ и ПЭБ Аккольского ЛПУ</u>	здание	2
1.1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,295
1.2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,295
1.3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0043147
1.4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,979
1.5	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0169785
1.6	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00108
1.7	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1
1.8	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	261,2064
1.9	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	50,985
1.10	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	895,3902
1.11	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	449,1948
1.12	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	255,6696
1.13	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12
1.14	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012936
1.15	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,83
1.16	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34
1.17	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,4696
1.18	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	14,3913
1.19	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	352,8
1.20	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	11,639
1.21	Замаска защитная	кг	1,8
1.22	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024
1.23	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,017472
1.24	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025872
1.25	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066
1.26	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048
1.27	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	98,2365
1.28	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	1,4
1.29	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2,4
1.30	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,425
1.31	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,5399808
1.32	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным	шт.	49,2375

	стержнем размерами 6 мм х 40 мм		
1.33	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16,736976
1.34	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,8232
1.35	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	5,0064
1.36	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	7,73157
1.37	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	25,027821
1.38	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,16
1.39	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,175
1.40	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,193
1.41	Ветошь	кг	0,2976
1.42	Каболка	т	0,0003
1.43	Лента бутиловая диффузионная	м	3,883416
1.44	Лента бутиловая ПСУЛ	м	11,704944
1.45	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06
1.46	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,05
1.47	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,8064
1.48	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00084
1.49	Ерши металлические	кг	6,06375
1.50	Лента ПХВ-304	кг	0,108
1.51	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24
1.52	Смола каменноугольная	т	0,0038161
1.53	Клинья пластиковые монтажные	шт.	43,7568
1.54	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	10,0908
1.55	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,211
1.56	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06048
1.57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	968,7168
1.58	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	76,5
1.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50
1.60	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	50
1.61	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50
1.62	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012
1.63	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0666432
1.64	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0657888
1.65	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3
1.66	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3
1.67	Смеситель для умывальника двухрукоятный, центральный, наворотный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5
1.68	Смеситель для душа однорукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2
1.69	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,2
1.70	Опилки древесные	м3	2,295
1.71	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1058,1063
1.72	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,61
1.73	Вода техническая	м3	6,1482204
1.74	Лента бутиловая	м	18,979512
1.75	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,422
1.76	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48,96
1.77	Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001	м	228,26

1.78	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	8,544
1.79	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	6
1.80	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	3
1.81	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	9
1.82	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18
1.83	Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5
1.84	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5
1.85	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5
1.86	Панели декоративные	м2	336
1.87	Пенопласт	м3	13,44
1.88	Вентилятор вытяжной канальный	комплект	3

4. Место выполнения работ:

Работы должны быть выполнены Заказчику по адресу:

Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, ЛПУ «Акколь».

5. Сроки выполнения работ

Начало выполнения/оказания работ – со дня подписания договора, окончание – до 31.12.2017 г.

6. Требования к закупаемой работе:

6.1 **Общие требования:** Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые вспомогательные материалы: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания соответствующего Акта выполненных работ.

6.2 Потенциальный поставщик должен на момент начала выполнения работ согласовать с заказчиком УМГ «Атырау», цветовую гамму ремонтируемого объекта, предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия продукции на применяемые материалы.

Потенциальный поставщик должен предоставить:

- разработку проекта производства работ (ППР) с план-графиком, согласованного с Заказчиком, с разделом охраны окружающей среды (ООС) согласованного с заказчиком с надзорными государственными и местными исполнительными органами;

Потенциальный поставщик должен:

- соблюдать требования безопасности и охраны труда, промышленной безопасности на объектах заказчика, согласно установленных требований к проведению работ;
- получить все необходимые разрешительных документов для последующего проведения ремонтных работ, требуемые заключения от надзорных государственных и исполнительных органов, получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительно-монтажных работ в надзорных органах по охране окружающей среды (Экологии).

7. Требования к потенциальному поставщику работ:

7.1. В период проведения Работ Поставщик обязан неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

7.2. Потенциальный поставщик должен произвести все работы собственными силами и не имеет права передавать какие-либо объемы на субподряд.

7.3. Поставщику в составе тендерной заявки необходимо предоставить:

- сведения о наличии у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, с предоставлением нотариально засвидетельствованных копий документов (свидетельств, дипломов, сертификатов и другими документами) подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы.
- нотариально засвидетельствованные копии свидетельств специалистов о прохождении обучения, предоставляющих право допуска работы на опасных производственных объектах Заказчика.

Начальник службы КСиР УМГ «Атырау»:



Байкулов А.М.