

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)»

1 Предмет работ

Замена металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины Кран ручной мостовой управляемый с пола зав.№0340 рег.№ 01, изготовленной на Красногвардейском крановом заводе август 1964г. на пром.площадке ДКС Полторацкого ЛПУ

2 Обоснование выполнения работ

Кран ручной мостовой управляемый с пола был установлен в 1965 году. С момента установки ремонт металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины не производился. На данный момент техническое состояние металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины в неудовлетворительном состоянии.

Замена металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины выполняется для восстановления работоспособности Крана ручного мостового управляемого с пола.

3 Объем работ

Таблица №1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Целевые пока-затели по доле казахстанского содержания, %
1	2	3	4	5
1	Подготовительные работы			
1.1	Оформление допусков и разрешений на право производство работ, указанных в пункте 2 таблицы №1 настоящей Технической спецификации	Комп лекс работ	1	100
1.2	Прием-передача металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины	Комп лекс работ	1	100
2	Ремонтные работы			
2.1	Демонтаж электротельфера и тали ручной	шт	2	100
2.2	Демонтаж металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины	шт	1	100
2.3	Монтажные работы по сборке металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины	шт	1	100
2.4	Ревизия, ремонт и чистка электротельфера и тали ручной	шт	2	100
2.5	Сборка, монтаж электротельфера и тали ручной после ревизии и ремонта	шт	2	100
2.6	Монтаж электротельфера и тали ручной	шт	2	100

3	Пусконаладочные работы			
3.1	Подготовка объекта к опытной эксплуатации	шт	1	100
3.2	Сдача системы и технических средств в опытную эксплуатацию	шт	1	100
3.3	Подготовка, проведение приемо-сдаточных испытаний, сдача системы и технических средств в промышленную эксплуатацию	шт	1	100
3.4	Оформление ремонтно-технической документации	шт	1	100
3.5	Составление приемо-сдаточных документов	шт	1	100
3.6	Обучение эксплуатационного персонала	Чел.	4	100

4. Материалы для работ по ремонту

№№ п/п	Наименование материалов (оборудования, запасных частей и др.)	Ед. изм.	Коли- чество	Целевые пока- затели по доле местного содержания, %	Страна произво- дитель
1	2	3	4	5	6
1	Металлоконструкция (балка)	м	10,5	0	Россия
2	Смазка графитовая по (ГОСТ 3333-55)	кг	20	0	Россия
3	Тяговую цепь	м	12	0	Россия
4	Предохранительная скоба на крюке	шт	4	0	Россия
5	Подтянуть болты крепления и шпильки.	шт	50	0	Россия
6	Стальной канат (Длина 20 метров, d 16 mm.)	м	20	0	Россия
7	Болты крепления d 20, длина 17см., Ст.45, ГОСТ 2590-88	шт	15	0	Россия
8	Упоры поперечного и продольного движения крана.	шт	4	0	Россия
9	Тормоз поперечного движения тали.	шт	4	0	Россия
10	Звуковой сигнал	шт	2	0	Россия

5 Место выполнения работ

Работы по замене металлоконструкции(балки) грузоподъемной машины Кран ручной мостовой управляемый с пола Полторацкого ЛПУ должны быть выполнены и сданы Заказчику по адресу:

Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, п. Жибек-Жолы, ДКС ПХГ «Полторацкое» Полторацкого ЛПУ, УМГ «Шымкент»

6 Сметная документация

Сметную документацию разработать в соответствии с Ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015", введенной в действие приказом №235-нк от 3 июля 2015г.

7 Сроки выполнения работ

Начало – со дня подписания договора, окончание – до 31.12.2016 г.

8 Особые требования

8.1 Тендерная заявка Потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии у него лицензии для занятия Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт подъемных сооружений, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кгс/см² и температурой теплоносителя выше 115⁰С.

8.2 Заявка потенциального поставщика должна содержать гарантию на проделанную работу (оказанные услуги) должна составлять 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Актов выполненных работ.