

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ**
электронные закупки способом запроса ценовых предложений
«Регламентные работы и ремонт котельных котлов по УМГ "Актобе"»

Номер лота	Наименование лота	Место выполнения работ	Сумма без НДС, тенге	Ед. изм.	Кол-во	Целевые показатели по доле местного содержания, %
46 Р	Регламентные работы и ремонт котельных котлов по УМГ "Актобе"	УМГ "Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, ул.Есет-батыра, д.39	4 843 580	Работа	1	80
		Итого:	4 843 580			80

Центр затрат:
БАА-22-06-601

Приложения:

1. Техническая спецификация
2. Проект договора


Согласовано:

Директор



Тасыбаев М. М.

Главный инженер




Тайшымов Д. Т.

Заместитель директора




Джанасаев М.Б.

Ведущий специалист
по мониторингу договоров



Карамергенова Т.С.

Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования




Мамбетова Г. Ж.

Начальник производственно-
Технической службы



Храменков С. И.

Ведущий юрисконсульт




Алишева Г. К.

Я, начальник службы КСиР УМГ «Актобе» Хисматуллин Е.С., настоящим подтверждаю и несу ответственность за: определение цены закупаемых работ; полноту и достоверность изложенной в настоящей технической спецификации информации; соответствие объемов закупаемых работ действующим стандартам (ГОСТ, СНИП и др.); соответствие закупаемых работ требованиям законодательства в сфере архитектурно-градоостроительной деятельности (наличие ПСД, рабочих проектов, определение видов лицензий, форм требуемых от потенциальных поставщиков актов выполненных работ и пр.) и других норм законодательства, относящихся к предмету закупок.

Инициатор закупки:

Начальник службы КСиР



Хисматуллин Е.С.

Исполнитель:

Начальник службы КСиР



Хисматуллин Е.С.

Тел. исп.: 174-2141

г. Актобе, 2016

Техническая спецификация
к электронному закупу работ способом запроса ценовых предложений
«Регламентные работы и ремонт котельных котлов по УМГ "Актобе"»

1 Предмет работ:

В рамках подготовки к отопительному сезону необходимо выполнить регламентные работы и ремонт котельных котлов по УМГ "Актобе". По УМГ «Актобе» в эксплуатации находятся водогрейные котлы разных мощностей производства в количестве 26-и штук, которые обеспечивают теплоснабжение промплощадок, производственных зданий и ГРС УМГ «Актобе».

- УМГ Актобе котлы КДВ (производство Южная Корея) - 2 штуки,
по адресу: г Актобе, ул. О. Кошевого (автобаза).

Итого - 2 котла.

- КС - 10 котлы марки МЕРТ (производство Турция) - 1 штука и «Витоплекс» (производство Германия) - 1 штука,
по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, п. Бозой, промплощадка КС-10 Аральского ЛПУ.

Итого - 2 котла.

- КС - 11 - котлы Демирдокум (производство Турция) - 1 штука и Шаффер (производство Германия) - 1 штука,
по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, п. Бегимбет, промплощадка КС-11 Аральского ЛПУ.

Итого - 2 котла.

- КС - 13 - котлы Демирдокум (производство Турция) - 1 штука и Шаффер (производство Германия) - 1 штука,
- МГ «Жанажол - КС -13» Конечная Станция - котлы CLHS .175-90/70-Y/(Q) (производство Китай) - 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Кайынды, КС-13.

Итого - 4 котла.

- ЖЛПУ - Vitoplex - 100 PV-1 (производство Германия) – 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш.
- МГ «Жанажол - КС -13» Головная Станция - котлы CLHS .175-90/70-Y/(Q) (производство Китай) – 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, промзона.
- АГРС «Тамды» - котлы «Migthy Therm» (производство США) – 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, п. Тамды.
- АГРС «Карабулак» - котлы «Migthy Therm» (производство США) – 2 штуки,
По адресу: Актюбинская область, Алгинский район, п. Карабулак.

Итого - 8 котлов.

- КС - 14 - котлы КДВ (производство Южная Корея) – 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область. Хромтауский район п. Тамды, промплощадка КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ.
- ГРС «Хобда» - котлы Ferrolì (производство Италия) - 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, п. Хобда.
- ГРС «Карабута́к» - котлы Mighti Therm (производство США) - 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, п. Карабута́к.
- ГРС «Комсомол» - котлы Migthy Therm (производство США) - 2 штуки,
по адресу: Актюбинская область. Айтекебийский район, п. Айтеке би.

Итого - 8 котлов.

2 Обоснование:

Перед отопительным сезоном согласно пункту 2.4.6 Правил технической эксплуатации магистрального газопровода СТ АО 38446106-004-2008

- Работа по монтажу и ремонту котельного и газового оборудования должна выполняться специализированными монтажными организациями, имеющими соответствующие лицензии на автоматизированных водогрейных котлах должны быть проведены регламентные и ремонтные работы

перед пуском в работу для обеспечения безаварийной работы и надежности теплоснабжения объектов Филиала.

3 Объем работ:

Таблица 1

№№ п/п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Ед. изм.	Коли- чество	Целевые показатели по доле местного содержания, %
1	2	3	4	5
Этап 1	Регламентные и ремонтные работы	комплекс работ	1	80
1.1	Очистка топки котла и жаропроходных труб от продуктов сгорания котлов	котел	26	80
1.2	Проверка и настройка автоматики горелок котлов	котел	26	80
1.3	Проверка и настройка автоматики безопасности котлов	котел	26	80
1.4	Проверка и настройка режимов работы циркуляционных насосов	котел	26	80
1.5	Проверка и настройка режимов работы подпитывающих насосов	котел	26	80
1.6	Проведение профилактических работ по обслуживанию	котел	26	80
1.7	Устранение аварийных ситуаций	котел	26	80
1.8	Составление акта выполненных работ с отражением характеристики котлов	котел	26	80
1.9	Выдача режимных карт	котел	26	80
Этап 2	Пусконаладочные работы согласно Требованиям устройства и безопасности эксплуатации паровых и водогрейных котлов	котел	26	80
Этап 3	Приемо-сдаточные работы	котел	26	80
3.1	Комиссионное обследование, проверка выполненных работ и готовности котлов к эксплуатации	котел	26	80
3.2	Подписание актов выполненных работ	котел	26	80

4 Место выполнения работ:

Регламентные работы и ремонт котельных котлов по УМГ "Актобе" должны быть выполнены по адресам:

Актюбинская область: г Актобе улица. О.Кошевого (автобаза), промзона

Актюбинская область. Шалкарский район КС-10 поселок Бозой,

Актюбинская область. Шалкарский район КС 11 поселок Бегимбет.

Актюбинская область. Мугалжарский район КС-13 поселок Кайынды.

Актюбинская область. Мугалжарский район ЖЛПУ г. Кандагаш.

Актюбинская область. Хромтауский район КС-14 пос. Тамды

Актюбинская область. Алгинский район пос. Тамды.

Актюбинская область. Алгинский район пос. Карабулак.

Актюбинская область. Айтекебийский район пос. Карабутак.

Актюбинская область. Айтекебийский район пос. Айтекеби.

Актюбинская область. Темирский район Вахтовый поселок Жанажол.

и сданы Заказчику по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 39 УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия», тел.: 8 (7132) 74-14-41.

5 Сроки выполнения работ:

Начало со дня подписания договора, завершение до 15.12.2016 г.

6 Общие требования

7.1 Потенциальный поставщик должен:

7.2.1 Получить разрешение Заказчика на проведение работ в охранной зоне компрессорной станции МГ, ГРС МГ.

7.2.2 Представить обоснование стоимости работ в виде сметного расчета.


7.2.3 Назначить ответственное лицо для приема-передачи документов и оборудования, связанных с выполнением работ, а также фото фиксации выполняемых видов работ.

Начальник службы КС и Р



Хисматуллин Е. С.

Инженер по ЭВС 1 категории ПТС



Култаев Е. Б.